

BV: St. Johann, Ausbau Garten- und Barbarastraße Bereich 2

Hauptmengen

Los 1 Straßenbauarbeiten

ca.	120 m ³	Asphaltbefestigung aufnehmen, entsorgen (PAK)
ca.	60 m ³	Asphaltbefestigung aufnehmen, entsorgen (unbel.)
ca.	1.350 m ³	Straßenoberbau ungebunden und Bodenaushub aufnehmen, entsorgen (Z0)
ca.	480 m ³	Erdaushub und Entsorgung (Z1.1)
ca.	200 m ³	Erdaushub und Entsorgung (Z2)
ca.	480 m ³	Straßenoberbau ungeb. aufnehmen, zwischenlagern und wieder einbauen (Z1.1/Z2)
ca.	1.620 t	Bodenmaterial 0/80 und 80/120 einbauen
ca.	950 m ³	Frostschutzmaterial einbauen
ca.	160 m ³	Mineraltragschicht herstellen
ca.	960 m	Rund- und Tiefborde liefern und versetzen
ca.	810 m ²	Betonsteinpflaster, 10 cm liefern und verlegen
ca.	1.440 m ²	Asphaltbefestigung herstellen
ca.	11 St	Straßeneinläufe herstellen
ca.	9 St	Leuchten liefern und versetzen

Los 2 Kanalbauarbeiten (Hausanschlüsse)

ca.	165 m ³	Grabenaushub, Entsorgung (Z0)
ca.	350 m ³	Verbau herstellen
ca.	50 m	PP-Rohre DN 150
ca.	11 St	Hausanschlüsse umklemmen

Los 3 Wasserleitungsarbeiten

ca.	270 m ³	Grabenaushub, seitl lagern und wieder einbauen
ca.	310 m	GGG- Rohre DN 100
ca.	13 St	Wasserschieber und Hydranten
ca.	22 St	Hausanschlüsse umklemmen

Bauzeit

6 Monate