

Ortsgemeinde Langenfeld

Vorlage Nr. 060/071/2018

Beschlussvorlage

TOP	Sanierung von Rissen in Asphaltstraßen
------------	---

Verfasser: Bearbeiter: Helmut Schumacher Fachbereich: Fachbereich 2	
Datum: 26.07.2018	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-48	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich		Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Ortsgemeinderat stimmt der Sanierung der Risse im HPS-Verfahren in Höhe von 3.618,91 € zu.
2. Der Ortsgemeinderat beschließt, folgende Querfugen- und Deckensanierungsarbeiten durch die Fa. Korden ausführen zu lassen:

Sabergstraße (Alter Bereich) Querfugen Ja / Nein
Sabergstraße (Alter Bereich) Deckensanierungsarbeiten Ja / Nein

Kirchstraße Bereich Kirche Querfugen Ja / Nein
Kirchstraße Bereich Kirche Deckensanierungsarbeiten Ja / Nein

Etwaige Anträge:

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Die im Feb. 2018 durchgeführte Ausschreibung für die Sanierung von Rissen in der VGV Vordereifel hatte zum Ergebnis, dass die Fa. Korden Asphaltanierung GmbH, Müsch, günstigster Bieter ist.

Die Ausschreibung beruht auf Angaben der Ortsgemeinden, die bis zu diesem Zeitpunkt ihre Mitteilung abgeben haben.

Ausgeschrieben wurden die Sanierung von Rissen im HPS-Verfahren (Heiß-Pressluft-System-Verfahren), sowie die Sanierung von Querfugen im Ersatzverfahren, indem der Asphaltoberbau 50cm breit herausgefräst und wieder aufgebaut wird.

In der Zwischenzeit wurde in der VG die Sanierung der Risse, die noch mit dem HPS-Verfahren zu schließen sind, durchgeführt.

In der Ortsgemeinde Langenfeld wurden Rissesanierungsarbeiten im HPS-Verfahren in Höhe von 3.618,91 € in folgenden Straßen aufgeführt:

- Teilbereich Kirchstraße
- Tannenweg
- Birkenweg
- Sabergstraße
- Wacholderweg
- Pfarrer-Thewes-Straße
- Fuhrweg

Nach Rücksprache mit der Fa. Korden konnten nicht alle Risse in den vg. Straßen im HPS-Verfahren geschlossen werden, so dass noch Querfugen im Ersatzverfahren und Deckensanierungsarbeiten auszuführen sind.

- Sabergstraße alter Bereich:
Sanierung von rd. 40 lfdm Querfugen im Ersatzverfahren: Kosten rd. 3.500 €
Sanierung von 14 qm Asphaltfläche (fräsen, neue Deckschicht herstellen):
rd. 1.100 €
- Kirchstraße Bereich Kirche:
Sanierung von 2 Querfugen im Ersatzverfahren: rd. 1.000 €
Sanierung von 24 qm Asphaltfläche (fräsen, neue Deckschicht herstellen):
rd. 1.700,00 €

Hinweis:

In der Kirchstraße wird in absehbarer Zeit der Asphaltoberbau erneuert werden müssen.

- Fixkosten für einmalige Baustelleneinrichtung: rd. 600 €

Gesamtkosten: rd. 7.900 €

Bei einer Auftragsvergabe würden diese Arbeiten im Herbst 2018 zur Ausführung kommen.

Finanzierung:

Unter der Haushaltstelle 54111/523380 sind für Straßenunterhaltungsarbeiten 20.000,00 € eingestellt. Rd. 6.000,00 € wurden bis heute verausgabt, so dass noch rd. 14.000,00 € zur Verfügung stehen.

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Veranschlagung				54111/523380
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 2018	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt 20	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 20.000,00 €	Buchungsstelle:

Anlagen: