

**Ortsgemeinde Luxem**

**Vorlage Nr. 066/064/2019**

**Beschlussvorlage**

**TOP**

**Auftragsvergabe Deckenverstärkung  
und Verbreiterung Wirtschaftsweg  
Luxem / Nachtsheim mit  
Leitungsverlegungsarbeiten im  
Bereich Nachtsheimer Weg / Im Suhr**

Verfasser:  
Bearbeiter: Helmut Schumacher  
Fachbereich: Fachbereich 2

Datum:  
01.08.2019

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:  
02651/8009-48

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Ortsgemeinderat	öffentlich	03.09.2019	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Ortsgemeinderat beschließt, den Ortsbürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag für die Deckenverstärkung und Verbreiterung des Wirtschaftsweges Luxem / Nachtsheim mit Leitungsverlegungsarbeiten im Bereich Nachtsheimer Weg / Im Suhr im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Sollten jedoch die Kosten um mehr als 10 % überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die Vergabeentscheidung vor.

**Etwaige Anträge:**

**Beschluss:**

<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

## Sachverhalt:

### 1. Deckenverstärkung und Verbreiterung Wirtschaftsweg Luxem / Nachtsheim – Gemarkung Luxem

#### Daten:

- Länge: ca. 1822 lfdm
- Bestandsbreite:  
von Stat. 0,00 (Baugebietsgrenze) bis Stat. 300 → von 3,35 m bis 5,60 m  
von Stat. 300 bis Stat. 1822 (Gemarkungsgrenze) → i. M. 3,10m
- Bestandsfläche Wirtschaftsweg mit Wegeanschlüsse: ca. 6.450 qm
- Neue Ausbaubreite:  
Von Stat. 0,00 (Baugebietsgrenze) bis Stat. 300 → in der vorh. Breite, jedoch mindestens 3,50 m  
von Stat. 300 bis Stat. 1822 (Gemarkungsgrenze) → 3,50 m
- Neue Asphaltbetontragdeckschichtfläche mit asphaltierten Wegeanschlüssen:  
ca. 6850 qm
- Betonrandbalken B/H= 40 cm/20 cm → 540 lfdm

#### Sanierungsmaßnahmen am Wirtschaftsweg:

- Vorprofilierung der vorh. Wegeoberfläche
- Bestandsbreite vorh. Wirtschaftsweg < 3,50 m:
  - In den Kurvenbereichen:  
Verbreiterung der vorh. Wirtschaftswegebefestigung mit einen Betonrandbalken B/H= 40 cm/20 cm und frostsicherem Oberbau - siehe Regelprofil Anlage 3.2
  - Außerhalb der Kurvenbereichen:  
Verbreiterung der vorh. Wirtschaftswegebefestigung mit einem 40 cm breiten, 10 cm dicken Asphaltbetontragdeckschichtstreifen (250 kg/qm) und frostsicherem Oberbau - siehe Regelprofil Anlage 3.1
  - Deckenverstärkung der vorh. Wirtschaftswegebefestigung mit einer 10cm dicken Asphaltbetontragdeckschicht 0/16 (250 kg/qm) in der vorh. Breite
- Bestandsbreite Wirtschaftsweg > 3,50 m:
  - Deckenverstärkung der vorh. Wirtschaftswegebefestigung mit einer 10cm dicken Asphaltbetontragdeckschicht 0/16 (250 kg/qm) in der vorh. Breite
- Befestigung der Seitenstreifen / Bankette mit kornabgestuftem Basaltlava-Splitt- Gemisch 0/45
- Herstellung einer Entwässerungsrinne (Betonbalkenmulde) von Stat. 50 bis Stat.100 mit Anschluss an den vorh. Straßenablauf auf der Kurveninnenseite
- Angleichung der vorh. Pflasterflächenbefestigungen (Einfahrten, Straßenanschluss) an die neue Wirtschaftswegehöhe

#### Kosten:

Gemäß dem bepreisten LV betragen die Kosten 363.038,06 €.

Zuwendungen sind in Höhe von 75% beantragt. Somit verbleibt ein Eigenanteil von 90.759,52 €.

## 2. Leitungsverlegungsarbeiten im Bereich Nachtsheimer Weg / Im Suhr:

Seitens der Ortsgemeinde ist vorgesehen, die Oberflächenwassersituation oberhalb vom Baugebiet „Im Suhr“ zu verbessern, in der Form, dass ein zusätzlicher Notüberlauf hergestellt wird.

Die Ausschreibung beinhaltet die Verlegung einer zusätzlichen Transportleitung PP DN 300 vom jetzigen Rohreinlauf in Richtung des Wirtschaftswegetseitengrabens Nachtsheimer Weg.

Der Seitengraben in Richtung Dorf wird mit einem Teilsickerrohr PE-HD DN300 verrohrt mit Anschluss an die vorh. Rohrleitung im Bereich der Einmündung des Wirtschaftsweges in Richtung Luxem.

- 35 lfdm Transportleitung PP DN 300 ,
- 125 lfdm Teilsickerrohr PE-HD DN300 mit Sickerpackung
- 2 Kontrollschächte

### Kosten:

Gemäß dem bepreisten LV betragen die Kosten 28.601,65 €

### Vergabeverfahren

Seitens der Zentralen Vergabestelle Stelle wird empfohlen, vor Beginn des Vergabeverfahrens folgenden Beschluss des Ortsgemeinderates einzuholen, um später bei der Wertung der Angebote den Zeitdruck aus dem vorterminierten Vergabetermin zu nehmen:

- Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Dem Ortsgemeinderat wird in der nachfolgenden Sitzung die Vergabeentscheidung mitgeteilt. Wenn jedoch die o. g. Kosten um mehr als 10 % überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die Entscheidung vor.

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
<b>Veranschlagung</b>				55591/096100/19/10
<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 20	<input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt 20	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 420.000,00 €	Buchungsstelle:

### Anlagen:

Lageplan Entwässerungsleitung Nachtsheimer Weg / Im Suhr  
Lageplan Wirtschaftsweg  
Regelprofile Anlage 3.1,3.2