

Ausbau des Fahrbahnbereiches im Eisenbahnweg, Ortsgemeinde Kottenheim
im Bereich Bahnhofstraße / Lainsteiner Straße

Bereich 1 (B1) - Bahnhofstraße bis Bahnhof
 Bereich 2 (B2) - Bahnhof bis Lainsteinerstraße

1. <u>Grunderwerb:</u>		
Grunderwerb:		0,00 €
2. <u>Vermessung / Schlussvermessung:</u>		
Absteckung Fahrbahnrand Vermessungsbüro		0,00 €
Schlussvermessung		0,00 €
3. <u>Ingenieurleistungen:</u>		
Verbandsgemeinde		10.000,00 €
4. <u>Straßenbau:</u>		
1550qm Fahrbahnausbau zwischen den Bordsteinen x 115 €/qm		178.250,00 €
200 lfdm Erneuerung 1-zeilige Rinne x 35 €/lfdm (B1)		7.000,00 €
16 lfdm Rinnenbordsteine regulieren mit Angleichungsarbeiten (B2)		3.000,00 €
Angleichungsarbeiten		5.000,00 €
Erneuerung Leitung Straßenabläufe 9 Stck x 1.000 €		9.000,00 €
2 zusätzliche Straßenabläufe im Bereich (1) mit Zuleitung 40m		13.000,00 €
5. <u>Pflanzarbeiten:</u>		
1. Straßenbegleitgrün: entfällt		0,00 €
6. <u>Anteil der Straßenoberflächen am Hauptkanal:</u>		
entfällt		0,00 €
7. <u>Lieferung u. Installation von Straßenbeleuchtungskörper mit Erdverkabelung:</u>		
zusätzliche Straßenleuchte Bereich 1		4.400,00 €
8. <u>Weitere Rechnungen, wie Veröffentlichungen usw.:</u>		
Veröffentlichung Ausschreibung		100,00 €
Baugrundgutachten Hart	Rech 07.02.19	3.266,67 €
Kontrolle Baugrund bei der Ausführung		1.500,00 €
Erschütterungsmessungen		0,00 €
Kontrollprüfungen Asphalt		2.500,00 €
Kanalreinigung		1.500,00 €
Beweissicherung - nicht beitragsfähig		0,00 €
Sanierungskosten brutto:		238.516,67 €
	rd.	239.000,00 €

Aufgestellt: Mayen, den 03.06.2019


 H. Schumacher (Dipl.-Ing)

Kosten pro qm Straßenfläche Gesamt:
 Straßenfläche in qm:

153,88 €
 1550