

Beschlussvorlage

TOP	Bühnenvorhang Bürgerhaus_Brandschutztech. Ertüchtigung
------------	---

Verfasser: Bearbeiter: Götz Michael Beckers Fachbereich: Fachbereich 2	
Datum: 23.04.2021	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-18	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich	20.05.2021	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat entscheidet sich für eine der drei, vom Fachbereich 2 vorgetragenen Handlungs-Varianten.

Etwaige Anträge:**Beschluss:**

Abstimmungsergebnis:						
☐ Ein- stimmig	☐ Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	☐ Laut Beschlussvor- schlag	☐ Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Im Zuge der Wiederkehrenden Prüfung des Bürgerhauses durch die Kreisverwaltung, war u.a. auch der Nachweis der Schwerentflammbarkeit (B1 nach DIN 4102) des Bühnenvorhangs gefordert worden.

Da dieser Nachweis weder durch eine geeignete Dokumentation, noch durch eine Kennzeichnung (am Vorhang selbst) geführt werden konnte, muss ein anderer Weg gewählt werden.

Grundsätzlich kommen 3 verschiedene Handlungs-Varianten in Frage:

1. Prüfung/Nachweis des Bestandsvorhangs im Labor
2. Nachbehandlung des Bestandsvorhangs mit einem Imprägniermittel
3. Austausch des Bühnenvorhangs gegen Neu

Zu diesen Varianten hat der FB2 recherchiert, sowie Angebote eingeholt.
Im Einzelnen stellen sich die Varianten wie folgt dar:

Zu 1.

Durch eine Prüfung des Vorhangmaterials bei einem anerkannten Prüflabor besteht die Möglichkeit, die Schwerentflammbarkeit nachträglich behördenwirksam nachzuweisen.

Dazu werden insgesamt ca. 16 qm (2x 8 qm) des Vorhangs (die Vorhanganlage besteht aus zwei Materialien, verteilt auf insgesamt 10 Einzelstücke) benötigt, die bei der Prüfung zerstört werden.

Über den Ausgang der Prüfung lässt sich im Vorfeld keinerlei Einschätzung treffen.

Zwischenzeitlich liegen zwei Angebote für eine Prüfung des Vorhangs vor:

MPA-NRW Erwitte mit 4.804,30 EUR, sowie DLAB-Delcotex mit 3.898,44 EUR
Hinzu kommen ca. 800,00 EUR für den Ersatz des zur Prüfung zerstörten Materials.

Der Kostenrahmen für diese Variante bewegt sich zwischen ca. **4.800 EUR** und **5.600 EUR**.

Zu 2.

Hier handelt es sich um eine überwiegend händische Nachbehandlung des gesamten Vorhangmaterials (ca. 460 qm) in einem Spezialbetrieb.

Der Vorhang mit all seinen Bestandteilen muss zunächst gewaschen werden, dann getrocknet, und wird dann schließlich von Hand mit einem Spezialmittel nachimprägniert und wiederum getrocknet.

Die Haltbarkeit einer solchen Imprägnierung beträgt wenigstens 5 Jahre. Danach erfolgt -durch den Hersteller des Imprägniermittels- eine Nachprüfung. Laut schriftl. Auskunft des Herstellers beträgt die Haltbarkeit erwartungsgemäß eher 10-15 Jahre. In jedem Fall geht mit der Imprägnierung des Vorhangs auch eine Veränderung der Farbe (wird blasser), sowie eine Veränderung der Haptik einher.

Die Kosten für eine solche Imprägnierung wurden von der Fa. Wäscherei- Hannover mit ca. 4.600,00 EUR geschätzt, zuzüglich Transportkosten von ca. 300,00 EUR. Hinzu käme der Aufwand für Demontage und Remontage mit ca. 800,00 EUR (2 Mann, 2 Tage)

Der Kostenrahmen für diese Variante beläuft sich auf ca. **5.700 EUR**

Zu 3.

Beim Austausch Alt gegen Neu läge für den Nachweis der Schwerentflammbarkeit ein Prüfzeugnis unmittelbar vor.

Die Fa. Goetze-Bühnentechnik hatte in 2019 bereits (proaktiv) ein Angebot für die Erneuerung des Bühnenvorhangs erstellt, nachdem seinerzeit an einzelnen Stellen am Vorhang repariert worden war.

Das vorgenannte Angebot (von 2019 !) endet bei 13.602,89 EUR für den kompletten Austausch der gesamten Bühnenvorhänge.

Der Kostenrahmen für diese Variante würde sich (unter Berücksichtigung von 8% Preissteigerung) auf ca. **14.700 EUR** belaufen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: gem. Entscheidung des OG

Anlagen: