Ortsgemeinde Kottenheim

Vorlage Nr. 055/745/2022

Beschlussvorlage

TOP

**Beratung über die Vergabe von
zusätzlichen Arbeiten im Zuge der
Gas- und Wasserleitungsarbeiten in
der Straße "Unter den Wingerten"**

Verfasser:
Bearbeiter: Helmut Schumacher
Fachbereich: Fachbereich 4.1

Datum:
18.05.2022

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:
02651/8009-48

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	öffentlich	02.06.2022	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	02.06.2022	Vorberatung
Ortsgemeinderat	öffentlich	08.06.2022	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt, im Zuge der Gas- und Wasserleitungsarbeiten in der Straße „Unter den Wingerten“ folgende Arbeiten ausführen zu lassen:

- Erd- und Kabelverlegungsarbeiten Straßenbeleuchtung durch die Fa. Hubert Niederländer GmbH Ja / Nein
- Erneuerung der Straßenabläufe einschließlich Anschlussleitungen im Jahresvertrag durch die Fa. Thomas Karst Ja / Nein
- Regulierung von Rinnenbordsteine in Teilbereichen Ja / Nein

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

☐	☐	Ja	Nein	Enthaltung	☐	☐
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Der Ortsgemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 04.05.2022 beschlossen, nach Durchführung der Leitungsverlegungsarbeiten in der Straße „Unter den Wingerten“ den gebundenen Asphaltoberbau durch eine neue 10 cm dicke Asphalttragschicht und 4 cm dicke Asphaltdeckschicht zu ersetzen.

Im Zuge der Gas- und Wasserleitungsarbeiten könnten noch folgende Arbeiten mit ausgeführt werden, die sich wie folgt darstellen:

- **Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung mit Setzen von neuen Lampenfundamenten (siehe Anlage):**

Die Nutzung der alten Gasleitung als Schutzrohr für das Straßenbeleuchtungskabel ist möglich, wird jedoch von Seiten der Verwaltung wieder verworfen, da dies bei späteren Aufbrüchen zu Problemen führen kann. Die Gefahr ist groß, dass bei späteren Aufbrüchen im Fahrbahnbereich keiner mit einem Straßenbeleuchtungskabel in einer alten Gasleitung rechnet.

Nach Rücksprache mit der EVM und dem Abwasserwerk besteht auch die Möglichkeit, ein flexibles Kabelschutzrohr DN90 am Grabenrand des neuen Gas- und Wasserleitungsgrabens, der ca. 50 cm vom talseitigem Rinnenbordstein entfernt ist, mit zu verlegen.

Seitens der Verwaltung haben wir bei der ausführenden Firma für die Gas- und Wasserleitungsarbeiten, Firma Hubert Niederländer GmbH, ein Angebot für folgende Positionen angefordert:

- Mitverlegung von 135 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN90
- Verlegung von 15 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in Asphaltoberfläche im Anschlussbereich an die vorh. Straßenleuchte
- Verlegung von 15 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in Pflasteroberfläche im Anschlussbereich an die vorh. Straßenleuchte
- Verlegung von 10 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in unbefestigter Oberfläche für die Anschlussleitungen zu den neuen Lampenfundamenten
- Verlegung von 10 lfdm flexiblen Kabelschutzrohr DN 90 in Pflasteroberfläche für Anschlussleitung zu den neuen Lampenfundamenten
- Setzen von 4 Lampenfundamenten
- Einziehen von 210 lfdm Erdkabel 5x10qmm in Kabelschutzrohr

Das Angebot liegt zur Zeit der Vorlagenerstellung noch nicht vor und wird nach Vorlage unter „Dokumente“ eingestellt. Die Bepreisung durch die Verwaltung hat ergeben, dass die Ortsgemeinde mit Kosten in Höhe von rd. 16.000,00 € rechnen muss.

Erdkabel und Kabelschutzrohr sind der ausführenden Firma von der Ortsgemeinde zur Verfügung zu stellen. Die Lieferkosten werden sich auf ca. 3.000,00 € belaufen.

Für die Lieferung und Installation von 4 neuen Straßenleuchten sind mit Kosten von rd. 4.500,00 € zu rechnen.

Beitragsfähiger Aufwand: Ja

- Erneuerung der Straßenabläufe einschließlich der Anschlussleitung:

In der Straße „Unter den Wingerten sind 5 Straßenabläufe vorhanden, die an die Schächte der Kanalleitung angeschlossen sind.

Nach Rücksprache mit unserem Abwasserwerk hat die Befahrung ergeben, dass lediglich in den Muffenverbindungen der Steinzeugleitungen teilweise geringe Verschiebungen vorhanden sind, so dass aus diesem Grund kurzfristig kein Handlungsbedarf bestehen würde.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Rohrreparatur erforderlich werden, besteht auch noch die Möglichkeit, die Rohre im Schlauchlining-Verfahren zu sanieren.

Da die Ortsgemeinde beschlossen hat, den kompletten gebundenen Asphalt-oberbau zu erneuern, könnten bei einer jetzigen Erneuerung Synergien durch die fehlende Oberflächenbefestigung genutzt werden.

Seitens unseres Abwasserwerkes ist vorgesehen, nach dem Fräsen des Asphalt-oberbaues die Kanalarbeiten im Vorfeld durch die Firma Thomas Karst über den Jahresvertrag auszuführen.

Sofern sich die Ortsgemeinde diesem Vertrag anschließen würde, würden sich die Kosten für die Erneuerung von 5 Straßenabläufen mit Anschlussleitungen auf ca. 12.000,00 € belaufen.

Beitragsfähiger Aufwand: Ja

- Regulierung der Rinnenbordanlage in Teilbereichen

Im Fahrbahnerneuerungsbereich wären ca. 11 lfdm Rinnenbordstein zu regulieren.

Kosten rd. 1.700,00 €

Beitragsfähiger Aufwand: nein

Finanzielle Auswirkungen?				
☒ Ja ☐ Nein				
Veranschlagung				
☐ Ergebnishaushalt 2022	☒ Finanzhaushalt 2022	☒ Nein	☐ Ja, mit €	Buchungsstelle:

Anlagen:

2022-05-16 Straßenbeleuchtungsplanvorschlag