

**Ortsgemeinde Weiler**

**Vorlage Nr. 110/148/2023**

**Beschlussvorlage**

**TOP**

**Vorratsbeschluss zur Ertüchtigung des Wirtschaftsweges in Kombination mit einem Radweg von Weiler mit Anschluss an den Elztalradweg.**

Verfasser: Maik Hellen  
Bearbeiter: Maik Hellen  
Fachbereich 4.1

Datum:  
30.08.2023

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:  
02651/8009-50

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Ortsgemeinderat	öffentlich	27.09.2023	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Ortsgemeinderat beschließt das Vergabeverfahren zur Ertüchtigung des Wirtschaftsweges in Kombination mit einem Radweg von Weiler mit Anschluss an den Elztalradweg einzuleiten. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Dem Gemeinderat wird in der nachfolgenden Sitzung die Vergabeentscheidung mitgeteilt. Wenn jedoch die vor Einleitung des Vergabeverfahrens kalkulierte Kostenschätzung um mehr als 10% überschritten wird, behält sich der Gemeinderat die Entscheidung vor.

**Beschluss:**

**Abstimmungsergebnis:**

<input type="checkbox"/> Ein- stimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschlussvor- schlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
---	--	----	------	------------	--	---

**Sachverhalt:**

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

Ca. 3.200 m<sup>2</sup> Grasnarbe aufnehmen und auf Gemeindelager abfahren.

Ca. 2.400 m. bestehenden Wirtschaftsweg mit Grader aufreißen und im Rundprofil vorprofilieren.

Ca. 48 Stück Schachtabdeckungen gegen verschieben sichern.

Ca. 150 lfm. Weidezaun zurücksetzen und wieder an den Ursprungsort setzen.

4 Stück Schachtbelüftungen (falls notwendig) herstellen.

Ca. 20 Stück Ablaufmulden/ Quermulden auf Wegesbreite anlegen. Durchfahrlänge ca. 2,50 m.

Ca. 1.600 to. Kalkmineralgemisch 0-32 mm. liefern und einbauen. Stärke ca. 10 cm.

Ca. 685 to. Kalkmineralgemisch 0-11 mm. liefern und einbauen. Stärke ca. 5 cm.

Ca. 60 m<sup>3</sup> Bodenaushub zur Bodenverbesserung falls nötig. Abfuhr auf Gemeindelager.

Ca. 100 to. Grobschlag als Bodenverbesserung falls nötig.

5 Stück Schilderpfosten bauseits geliefert, in Beton versetzen.

Die Submission ist vorgesehen für November 2023.

Die Rückschnittarbeiten für das Lichtraumprofil müssen zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 erfolgen.

Die Ausführung ist geplant für Anfang Mai 2024 mit einer Bauzeit von ca. 6 Wochen.

Vergabeverfahren:

Seitens der ZVS wird empfohlen, vor Beginn des Vergabeverfahrens folgenden Beschluss des Ortsgemeinderates einzuholen, um später bei der Wertung der Angebote den Zeitdruck aus dem vorterminierten Vergabetermin zu nehmen:

Der Ortsgemeinderat beschließt, das Vergabeverfahren zur Ertüchtigung des Wirtschaftsweges in Kombination mit einem Radweg von Weiler mit Anschluss an den Elztaalradweg einzuleiten. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Dem Gemeinderat wird in der nachfolgenden Sitzung die Vergabeentscheidung mitgeteilt. Wenn jedoch die vor Einleitung des Vergabeverfahrens kalkulierte Kostenschätzung um mehr als 10 % überschritten wird, behält sich der Ortsgemeinderat die Entscheidung vor.

Finanzierung:

Die Aufwendungen werden zu 75 % über das ELER Entwicklungsprogramm EULLE getragen.

Das Leistungsverzeichnis wurde von der VG, FB 4.1 aufgestellt und bepreist. Die Zusammenfassung des bepreisten Leistungsverzeichnis ist unter Anlagen zur Einsichtnahme für die Ratsmitglieder eingestellt.

Die Freischneidearbeiten für das Lichtraumprofil sind nicht förderfähig.

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
<b>Veranschlagung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 2023	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt 2023	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 299.916,54€
			55591-523390 Buchungsstelle:

**Anlagen:**

Deckblatt LV.